

# ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

## ZMLUVNÉ STRANY:

### **Objednávateľ:**

#### **Obec Petrovany**

sídlo: Petrovany 317, 082 53 Petrovany

IČO: 00327603

DIČ: 2021225646

štatutárny orgán: Ing. Ján Lenko, starosta

bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.

číslo účtu: 3923572/0200

ďalej len "Objednávateľ"

a

### **Zhotoviteľ:**

#### **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r o.**

sídlo: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

IČO: 35740655

DIČ: 2020219894

IČ DPH: SK2020219894

štatutárny orgán: Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti

stavbyvedúci: Ing. Marián Hudák

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16736/B

bankové spojenie: Komerční banka Bratislava a. s.

číslo účtu: 43-5299700257/8100

ďalej len "Zhotoviteľ"

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 45 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako výsledok zadávania podprahovej zákazky (ďalej len „zmluva“):

### **Článok I.**

#### **Predmet zmluvy**

1. Touto zmluvou o dielo sa v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve o dielo zaväzuje Zhotoviteľ zhotoviť pre Objednávateľa dielo: **“Priemyselná zóna Petrovany– SO 101-00 Rekonštrukcia cesty, SO 701-00 STL plynovod“** realizované z finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkup pozemkov, financovanie projektových prác, projektovej dokumentácie a infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2009 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Obcou Petrovany, v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovou dokumentáciou. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať stavebný materiál za účelom vykonania tohto diela. Projektová dokumentácia tvoriaca súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy tvorí jej súčasť.

2. Touto zmluvou o dielo sa zároveň Objednávateľ v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve o dielo zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za riadne a včasné vykonanie tohto diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa, podľa pokynov Objednávateľa a na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady pri rešpektovaní zákonov, predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vykonávaní diela, najmä Zhotoviteľovi odovzdať stavenisko v čase podľa harmonogramu postupu prác, ako aj bezodkladne mu poskytnúť všetky ďalšie podklady, ktoré bude Zhotoviteľ potrebovať pre riadne vykonanie a odovzdanie diela a ktoré si Zhotoviteľ od Objednávateľa vyžiada.

## **Článok II.**

### **Doba a spôsob vykonania diela**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ začne s realizáciou diela do 7 dní od účinnosti Zmluvy. O vzniku účinnosti Zmluvy bude Objednávateľ Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu informovať. Termín ukončenia prác je do 4 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný ukončiť práce na diele a dielo odovzdať bez právnych a faktických väd Objednávateľovi v danom termíne. Zhotoviteľ je oprávnený dielo odovzdať aj v skoršom termíne, ktorý si Zhotoviteľ s Objednávateľom dohodne vopred písomne.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre dodržanie dohodnutého termínu, vrátane vystavenia alebo obstarania všetkých potrebných plnomocenstiev pre konanie, pokiaľ si predmet plnenia vyžiada realizovať takéto konania.
3. Pri vykonávaní predmetu zmluvy je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy o dielo.
4. Závazok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi dielo sa považuje za splnený dňom podpísania písomného dodacieho listu podľa článku V tejto zmluvy.
5. V prípade, že sa v mieste konania diela vyskytnú prekážky, ktoré vzniknú nezávisle od vôle alebo konania zmluvných strán a bránia postupu prác /napr. extrémne poveternostné podmienky a pod./, Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť Objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je Zhotoviteľ povinný prerušiť vykonávanie diela, pričom sa po túto dobu nedostáva do omeškania s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že súhlasia s termínom realizácie diela. V prípade odchýlky od dohodnutého termínu realizácie, sú zmluvné strany povinné vzájomne odsúhlasiť aktualizáciu termínu realizácie prác do 5 dní od doručenia výzvy na odsúhlasenie zmeny termínu realizácie. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom na zmenu termínu realizácie zaslať aj jasné zdôvodnenie odchýlky.
7. Objednávateľ zaistí stavebný a technický dozor nad vykonávanými prácami svojimi poverenými pracovníkmi.

8. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za riadny postup prác na diele, za akúkoľvek stratu materiálu alebo poškodenie diela, materiálov a technologického zariadenia, ktoré sú súčasťou diela. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za zranenie alebo smrť akejkoľvek osoby pri vyhotovovaní diela.
9. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na vlastné náklady čistotu staveniska, ako aj verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje a pred odovzdaním diela Objednávateľovi je povinný stavenisko na vlastné náklady vypratať a zabezpečiť odvoz odpadu osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diela kvalifikovanými osobami a poveriť výkonom dozoru nad vykonávaním diela zodpovednú osobu – stavbyvedúceho. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Marián Hudák, tel. č.: 0911447970
11. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, zaznamenávať všetky náležitosti súvisiace s realizáciou diela do stavebného denníka, viesť súpisy prác a dodávok, ktoré príkladá faktúram a tieto dokumenty uchovávať do 3 rokov po odovzdaní diela.

### Článok III.

#### Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena za dielo je výsledkom verejného obstarávania a bola stanovená podľa Výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Zmluvná cena je nasledovná:  
Cena bez DPH: **139 293,77 Eur**  
DPH (20%): **27 858,75 Eur**  
Cena s DPH: **167 152,52 Eur**
2. Cena za dielo uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná, t.j. sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vystaví súpis vykonaných prác vždy po zrealizovaní min. 10 % z objemu prác dohodnutých v odseku 1 tohto článku zmluvy a predloží ho objednávatelovi na preverenie. Objednávateľ je povinný do 3 prac. dní predložené podklady preveriť a k týmto sa vyjadriť.
4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť podrobný rozpočet, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy aj v elektronickej verzii vo formáte MS Excel a rovnako predložiť Objednávateľovi aj každú aktualizáciu rozpočtu v elektronickej verzii vo formáte MS Excel.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude uhradená týmto spôsobom:
  - a) 90% ceny diela, vrátane DPH bude uhradených na základe mesačných faktúr, vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom,
  - b) 5% ceny diela, vrátane DPH bude uhradených po riadnom odovzdaní a prevzatí diela,
  - c) 5% ceny diela, vrátane DPH bude uhradených po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
6. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo budú:
  - a) mesačné faktúry vystavené Zhotoviteľom po uplynutí každého kalendárneho mesiaca , ktorých povinnou prílohou bude vyhotovený a Objednávateľom

potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,

- b) faktúra vystavená Zhotoviteľom po riadnom odovzdaní diela Objednávateľovi vo výške 5% ceny diela,
  - c) konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, v ktorej Zhotoviteľ vyúčtuje zostatok ceny diela vo výške 5% ceny diela.
7. Aj v prípade, že cena skutočne vykonaných prác na diele presiahne v kalendárnom mesiaci, resp. v súčte faktúr za viac kalendárnych mesiacov, výšku 90% celkovej ceny diela, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úhradu len časti diela do výšky 90% celkovej ceny diela. Zhotoviteľ v takom prípade vystaví mesačnú faktúru na časť ceny diela neprevyšujúcu 90% celkovej ceny diela a zvyšnú časť môže faktúrovať až po riadnom odovzdaní diela alebo po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
  8. Každá faktúra podľa tohto článku je splatná najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
  9. V prípade vystavenia faktúry, ktorá nesúhlasí so súpisom vykonaných prác a dodávok, resp. faktúry, ktorá obsahuje formálne vady, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť do 5 dní od doručenia Zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti v takomto prípade plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

#### **Článok IV. Miesto vykonania diela**

1. Miestom vykonania diela je katastrálne územie Petrovany. Zhotoviteľ sa zaväzuje koordinovať svoje práce v nadväznosti na vypracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá bola poskytnutá Objednávateľom pre účely realizácie prác.

#### **Článok V. Odovzdanie diela**

1. Po vykonaní diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela písomnou výzvou tak, aby preberacie konanie mohlo začať najneskôr 1 týždeň pred dohodnutým termínom ukončenia diela.
2. Pri odovzdaní každej časti diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi dodací list, ktorý musí podpísať Objednávateľ. Riadne zhotoveným dielom sa rozumie dielo bez väd, ktoré je spôsobilé k bezporuchovému užívaniu, zhotovené podľa čl. I. ods. 1. a ku ktorému bol podpísaný dodací list zo strany Objednávateľa.
3. Ak Objednávateľ nesúhlasí s kvalitou odovzdaného diela, oznámi to bezodkladne Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela najneskôr do 15 pracovných dní od obdržania tejto informácie od Objednávateľa.
4. Preberacieho konania sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán, alebo splnomocnení zástupcovia zmluvných strán.
5. Po ukončení preberacieho konania spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, pri ktorom je Zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty

a doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela.

6. Ak má dielo pri jeho odovzdaní akékoľvek vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prvzatie diela. Objednávateľ v takom prípade určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie väd diela.

#### **Článok VI.**

##### **Zodpovednosť za vady diela a servisné podmienky**

1. Za vady diela v čase jeho odovzdania ručí Zhotoviteľ. Za podstatnú vadu sa pokladá svojvoľné odklonenie sa zhotoviteľa od stanovených podmienok uvedených v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ má právo požadovať odstránenie väd na náklady Zhotoviteľa.
2. Ak sa vady diela opakujú, môže Objednávateľ od zmluvy odstúpiť, pričom nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
3. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu za celé dielo. Do trvania záručnej doby sa nezapočítava doba trvania opravy alebo úpravy diela zo strany Zhotoviteľa; o túto dobu sa predlžuje záručná doba predmetu tejto zmluvy.
4. Záruka na dielo poskytnutá Zhotoviteľom znamená, že Zhotoviteľ je počas trvania záručnej doby povinný bez nároku na odmenu, náhradu práce, cestovných a iných nákladov vykonať opravu alebo úpravu diela na odstránenie Objednávateľom nezavinenej vady a vadu diela odstrániť a zabezpečiť obnovenie bezchybného stavu diela.

#### **Článok VII.**

##### **Sankcie**

1. Objednávateľovi vzniká právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania ukončenia diela k termínu stanovenom touto zmluvou.
2. Zhotoviteľovi vzniká právo požadovať od Objednávateľa v prípade jeho omeškania so zaplatením ceny alebo jej časti zaplatenia úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.

#### **Článok VIII.**

##### **Trvanie zmluvy a skončenie zmluvy**

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do dňa vyrovnania všetkých záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
2. Táto zmluva zaniká:
  - a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
  - b) dohodou zmluvných strán.
3. V prípade, že dôjde k zastaveniu realizácie diela podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa (napr. začatie rokovaní s tretím subjektom ohľadne realizácie predmetu tejto zmluvy, insolventnosť), zaväzuje sa Objednávateľ uhradiť

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy. Zastavením realizácie diela sa rozumie aj nečinnosť Objednávateľa napriek opakovanej písomnej výzve Zhotoviteľa.

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán vo forme očíslovaného dodatku k tejto zmluve.
2. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia tejto zmluvy na domovskej internetovej stránke Objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať bezodkladne kroky vedúce k splneniu podmienky účinnosti zmluvy.


5. Prípadné spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

#### Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer


V Petrovanoch dňa .....

V Bratislave dňa .....

  
.....  
Objednávateľ  
Obec Petrovany  
Ing. Ján Lenko, starosta



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.  
Mlynské Nivy 58, 811 02 Bratislava  
IČO 35740655 - IČ DPH SK20219894

  
.....  
Zhotoviteľ  
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.  
Ing. Andrej Senderák  
konateľ a riaditeľ spoločnosti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	<b>Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.</b>		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		<b>12. 7. 2011</b>	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 <b>HSV</b> Dodávky 4 310,53	8 Práce nadčas	13 GZS 0,00
2 Montáž 128 238,17	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostaven. doprava 0,00
3 <b>PSV</b> Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky 0,00
4 Montáž 0,00	11	16 Vplyv prostredia 0,00
5 <b>"M"</b> Dodávky 4 112,81		17 Klimatické vplyvy 0,00
6 Montáž 2 632,26		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 <b>ZRN (r. 1-6)</b> 139 293,77	12 <b>DN (r. 8-11)</b>	19 <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnosť 0,00	22 Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>	<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 139 293,77
<b>Objednávateľ</b>	24 DPH 20,00 % z 139 293,77 27 858,75
	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> 167 152,52

<b>Zhotoviteľ</b>	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie 0,00

  
**Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.**  
 Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava  
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK202021988

# Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava

Dátum: 12. 7. 2011

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava	139 293,77	27 858,75	167 152,52	0,00	139 293,77	0,00	0,00	0,00
	101-00 Rekonštrukcia cesty III0	129 081,26	25 816,25	154 897,51	0,00	129 081,26	0,00	0,00	0,00
	SO_701-00_STL_plynovod	10 212,51	2 042,50	12 255,01	0,00	10 212,51	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>139 293,77</b>	<b>27 858,75</b>	<b>167 152,52</b>	<b>0,00</b>	<b>139 293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.  
 Mlynske Nivy 58, 821 35 Bratislava  
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK201301014



# Výkaz výmer

Stavba: Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava, DRS

Objekt: 101-00 Rekonštrukcia cesty III/06810

Časť:

Dátum: 12.7.2011

JKSO: 822 52

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>129081,26</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>12006,37</b>
1 221	113106121		Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	117,000	0,76	88,92
2 221	113107223		Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	217,000	1,01	219,17
3 221	113107243		Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	217,000	1,29	279,93
4 221	113151114		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm	m2	75,000	6,00	450,00
5 221	113151213		Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm, -0,10200t	m2	1652,000	2,88	4757,76
6 221	113202111		Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	27,000	1,04	28,08
7 001	121101112		Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	123,070	0,73	89,84
8 001	122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	228,550	1,86	425,10
9 001	122201109		Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	68,565	0,55	37,71
10 001	122201402		Výkop v zemníku na suchu v homine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	236,070	1,12	264,40
11 001	122201409		Priplatok k cenám za lepivosť hominy	m3	70,821	0,35	24,79
12 001	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	14,000	12,80	179,20
13 001	132201109		Priplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	4,200	3,61	15,16
14 001	162301101		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	54,250	1,17	63,47
15 001	162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	55,240	2,21	122,08
16 001	162401102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	242,550	2,46	596,67
17 001	162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	181,820	2,84	516,37
18 001	162701109		Priplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	3499,210	0,22	769,83
19 001	162701110		Priplatok za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	479,610	0,48	230,21
20 001	167102102		Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	519,860	0,73	379,50
21 001	171101104		Uloženie sypaniny súdržnej hominy s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	225,720	1,62	365,67
22 001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky	m3	297,790	0,63	187,61
23 231	180402111		Založenie trávnikového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	64,600	0,39	25,19
24 231	180402112		Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	581,400	0,56	325,58
25 001	181101102		Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	1389,200	0,30	416,76
26 001	181301111		Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	64,600	0,28	18,09
27 001	182201101		Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	581,400	0,89	517,45
28 005	0057211200		Travové semeno parková zmes	kg	19,961	7,35	146,71
29 001	182301131		Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2	581,400	0,80	465,12
<b>2 Zakladanie</b>							<b>2932,74</b>
30 002	212572111		Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	1,680	27,71	46,55
31 271	212752122		Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	70,000	4,07	284,90
32	6936656000		Výstužná geomreža sklovláknita 100kN/m, Glasgrid 8501, s rozprestretím	m2	510,056	5,10	2601,29
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>1729,39</b>
33 221	451577877		Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	117,000	2,10	245,70

# Úkaz výmer

Stavba: **Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava, DRS**

Objekt: **101-00 Rekonštrukcia cesty III/06810**

Časť:

Dátum: 12.7.2011

JKSO: 822 52

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	592	5922756000	Tvárnica -betón. žľabovka TBM 1-60 60x30x7.5	kus	656,500	2,26	1483,69
<b>5 Komunikácie</b>							<b>99247,84</b>
35	221	561471115	Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr.250 mm	m2	1389,200	2,83	3931,44
36	221	561471119	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	20838,000	0,07	1458,66
37	221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	21,210	2,91	61,72
38	221	564861112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 210 mm	m2	1328,800	5,61	7454,57
39	221	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.60 mm	m2	1226,120	12,05	14774,75
40	221	567115113	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.100 mm	m2	20,000	10,24	204,80
41	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 150 mm	m2	1232,160	11,44	14095,91
42	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhutnenie, hr.100 mm	m2	190,850	2,78	530,56
43	583	5834312300	Kamenivo drvené hrubé 4-8 Z	t	34,353	11,72	402,62
44	221	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	40,448	69,53	2812,35
45	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4142,000	0,70	2899,40
46	221	577142312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozmný hr.50mm	m2	1208,000	9,49	11463,92
47	221	577143112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozmný (ABS) modifikovaný hr.50mm	m2	2934,000	13,24	38846,16
48	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	20,000	7,57	151,40
49	592	5922912300	Bet. dlažba UNI - EK sivá 6 cm	m2	20,200	7,90	159,58
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>13,06</b>
50	311	895641111	Zhotovenie drenážneho vyústenia typového z betónových prefabrikovaných dielcov dvojdielne	ks	1,000	13,06	13,06
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>10643,55</b>
51	221	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	21,000	23,45	492,45
52	553	5534683900	Stĺpik pre dopr. značky pozinkovaný	ks	20,000	64,48	1289,60
53	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	595,000	0,42	249,90
54	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	615,000	0,63	387,45
55	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	5,500	3,15	17,33
56	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	595,000	0,06	35,70
57	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	615,000	0,11	67,65
58	221	915719212	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	5,500	0,21	1,16
59	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	157,000	6,30	989,10
60	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	157,000	0,42	65,94
61	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	1215,500	0,11	133,71
62	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	157,000	0,42	65,94

# Príkaz výmer

Stavba: Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava, DRS

Objekt: 101-00 Rekonštrukcia cesty III/06810

Časť:

Dátum: 12.7.2011

JKSO: 822 52

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
63 221	917862111		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	20,000	6,59	131,80
64 592	5921745000		Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	kus	20,200	4,24	85,65
65 221	919735114		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	40,000	11,24	449,60
66 221	935112211		Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	195,000	8,17	1593,15
67 221	966000001		Poplatok za skladovanie asfaltov	t	68,572	9,00	617,15
68 404	4044534000		Značka dopravná reflexná-dopravné značenie TRVALE	kus	21,210	73,81	1565,51
69 006	979083113		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m	t	246,601	2,74	675,69
70 006	979083191		Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	548,576	0,32	175,54
71 221	979084213		Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	20,061	11,99	240,53
72 404	4044640000		Mobilne svetelne signalizacne zariadenie	kus	2,020	650,00	1313,00
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>2508,31</b>
73 221	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2143,855	1,17	2508,31

Celkom

DPH 20%

Celkom s DPH

129081,26

25816,25

154897,51



Giffage Construction Slovenska s.p.a.  
 Gilynské Nivy 58, 821 05 Bratislava  
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219994

# Účtovanie výmer

Stavba: Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava, DRS

Objekt: SO\_701-00\_STL\_plynovod

Časť:

Dátum: 12.VII

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>3467,44</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>3099,37</b>
1 001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	80,000	0,96	76,80	
2 001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	1,72	17,20	
3 001	121101112	Odstánenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	226,800	0,73	165,56	
4 001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	151,200	3,79	573,05	
5 001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m <sup>3</sup>	151,200	0,46	69,55	
6 001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	50,400	2,84	143,14	
7 001	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m hominy 1-4 po spevnenej ceste	m <sup>3</sup>	50,400	0,22	11,09	
8 001	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z homin tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	50,400	1,32	66,53	
9 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	50,400	0,56	28,22	
10 001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100,800	1,60	161,28	
11 001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	35,280	11,99	423,01	
12 583	5833114700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 un	t	59,270	11,15	660,86	
13 001	181301114	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr.250 mm	m <sup>2</sup>	756,000	0,53	400,68	
14 001	181301119	Priplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky rozprestretia omice, plocha nad 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	756,000	0,40	302,40	
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>226,80</b>
15 271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	15,120	15,00	226,80	
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>27,05</b>
16 271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	kus	5,000	5,41	27,05	
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							<b>114,22</b>
17 271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	87,863	1,30	114,22	
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>6745,07</b>
<b>21-M Elektromontáže</b>							<b>31,50</b>
18 921	210800526	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	126,000	0,25	31,50	
<b>23-M Montáže potrubia</b>							<b>6713,57</b>
19 923	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200	usek	1,000	101,49	101,49	
20 923	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	126,000	0,49	61,74	
21 923	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	36,500	18,50	675,25	
22 923	230201004	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy nad 100 m D 160 mm	m	126,000	3,66	461,16	
23 GAW	GAW104160	Potrubie PE-HD, PE 100, SDR17, D160x9,5	m	127,890	15,85	2027,06	
24 286	2861684912	FRIALEN koleno 30° s dlhými ramenami bw 30° pe 100 sdr 17 dn 160	ks	2,000	73,39	146,78	
25 286	2861681022	FRIALEN koleno 45° s dlhými ramenami bw 45° pe 100 sdr 17 dn 160	ks	2,000	45,23	90,46	
26 286	2861602503	FRIALEN presuvná objímka am pe 100 sdr 17 dn 160	ks	2,000	22,27	44,54	
27 923	230201006	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy nad 100 m D 315 mm	m	33,500	4,33	145,06	
28 GAW	GAW104280	Potrubie PE-HD, PE 100, SDR17, D280x16,6	m	34,003	39,76	1351,96	
29 923	230203012	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 160	ks	2,000	12,77	25,54	
30 923	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	3,000	3,55	10,65	

# Úkaz výmer

Stavba: Priemyselná zóna, Petrovany Hora, doprava, DRS

Objekt: SO\_701-00\_STL\_plynovod

Časť:

Dátum: 12.VII

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
31	PLY	PLY101110	Orientačný stĺpik-komplet	ks	3,000	22,77	68,31
32	923	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	2,000	4,80	9,60
33	PLY	PLY101100	Čuchačka	ks	2,000	10,22	20,44
34	923	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 150	m	126,000	1,31	165,06
35	923	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	m	126,000	0,24	30,24
36	PLY	PLY101001	Výstražná fólia š = 300 mm	m	126,000	0,16	20,16
37	PLY	PLY101115	Vývod pre signalizačný vodič	ks	2,000	21,55	43,10
38	923	230230201	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,000	43,57	43,57
39	923	230230214	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	m	119,000	0,60	71,40
40	PLY	PLY50160200	Prepojenie na existujúci plynovod DN 150	kpl	2,000	150,00	300,00
41	HZS	DPC100040	HZS	h	100,000	8,00	800,00

Celkom

DPH 20%

Celkom s DPH

10212,51


2042,50

12255,01



Eiffage Construction: Slovenská republika, s.r.o.  
 Gýmské Nivy 58, 821 05 Bratislava  
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-4-



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.  
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava  
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

4